

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

**CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS****SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS**

01.01.01	m2	<b>DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS</b> Demolición de pavimentos porosos tipo Tennis o equivalentes, con compresor, incluso p.p. de rotura de fabrica de ladrillo de 1 pie en la zona de las zapatas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>13,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

01.01.02	m2	<b>DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR</b> Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>9,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES**

01.02.01	ud	<b>LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN</b> Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación de los mismos, para su reposición después de otros trabajos, incluso reposicion, desconexiones, posterior conexión y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>544,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02	ud	<b>DESVIO DE CANALIZACIONES EXISTENTES</b> ud de desvio de canalización de agua, electricidad y arqueta de toma del depósito de gasoil existente para la ubicación de la cimentación de la nueva estructura.	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>948,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD RESUMEN	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 CARGAS Y TRANSPORTES</b>		
01.03.01	<b>m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS</b> Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>29,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS		
01.03.02	<b>ud ALQ. CONTENEDOR 6 m3.</b> Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>68,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS		

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

**CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO****SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN POZOS**

02.01.01 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.  
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA..... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02.02 CARGAS Y TRANSPORTES**

02.02.01 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado con miniexcavadora y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

TOTAL PARTIDA..... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

**CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES****SUBCAPÍTULO 03.01 BARRAS DE ACERO**

03.01.01	kg	<b>ACERO CORRUGADO B 500 S</b> Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 03.02 ZAPATAS**

03.02.01	m3	<b>H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-25 N/mm <sup>2</sup> , consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.02	m3	<b>HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm <sup>2</sup> , consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>101,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubrición de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE ACERO</b>			
04.01.01	kg	<b>ACERO S275J0 EN CERCHAS</b> Acero laminado S275J0 en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS			
04.01.02	kg	<b>ACERO S275J0 SOPORTES CIRCULARES</b> Acero laminado S275J0 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
04.01.03	ud	<b>PLAC.ANCLAJ.A-42b 50x50x3cm</b> Placa de anclaje de acero S275J0 en perfil plano, de dimensiones 50x50x3 cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>106,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
04.01.04	m.	<b>CORREA CHAPA PERF. TIPO CF</b> Correa realizada con chapa conformada en frío tipo CF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

**CAPÍTULO 05 CUBIERTA****SUBCAPÍTULO 05.01 CUBIERTAS DE ACERO**

05.01.01	m2	CUB.CHAPA PRELACA. 0,6 I/REMATES Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, canalón, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 CERRAJERIA</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 06.01 VALLAS CERRAMIENTO</b>			
06.01.01	m2	LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza, para su colocación después de la realización de otros trabajos, incluido la posterior colocación y con p.p. de medios auxiliares.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

---

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 PINTURA</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 PINTURA SOBRE CERRAJERIA</b>			
07.01.01	m2	PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.	
TOTAL PARTIDA.....			9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

**CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DEPORTIVAS****SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTOS DEPORTIVOS**

08.01.01	m2	PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA P.SUP. Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, para colocar hierba artificial, sin solera ni relleno de gravilla, para pequeñas superficies.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.01.02	m2	PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 12x6x7 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x6x7 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

**CAPÍTULO 09 INSTALACIONES****SUBCAPÍTULO 09.01 EVACUACION**

09.01.01	m.	<b>BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.</b> Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.01.02	m.	<b>TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.03	m.	<b>TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 VARIOS</b>			
10.01	m2	<b>CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO</b> Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado, según modelo recogido en la resolución de 13 de Enero de 2009 de la secretaría de Estado de Cooperacion Territorial para las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local según Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de Noviembre.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>160,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS