

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS			
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS			
01.01.01	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS Demolición de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compresor, incluso p.p. de rotura de fabrica de ladrillo de 1 pié en la zona de las zapatas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		Mano de obra	12,27
		Maquinaria	0,73
		TOTAL PARTIDA	13,00
01.01.02	m2	DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		Mano de obra	8,88
		Maquinaria	0,60
		TOTAL PARTIDA	9,48
SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES			
01.02.01	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación de los mismos, para su reposición después de otros trabajos, incluso reposicion, desconexiones, posterior conexión y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	146,76
		Maquinaria	397,81
		TOTAL PARTIDA	544,57
01.02.02	ud	DESVIO DE CANALIZACIONES EXISTENTES ud de desvio de canalización de agua, electricidad y arqueta de toma del depósito de gasoil existente para la ubicación de la cimentación de la nueva estructura.	
		Mano de obra	680,88
		Maquinaria	255,00
		Resto de obra y materiales	12,15
		TOTAL PARTIDA	948,03
SUBCAPÍTULO 01.03 CARGAS Y TRANSPORTES			
01.03.01	m3	CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	
		Mano de obra	29,10
		TOTAL PARTIDA	29,10
01.03.02	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	
		Maquinaria	68,16
		TOTAL PARTIDA	68,16

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO				
SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN POZOS				
02.01.01	m3	EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.		
			Mano de obra	2,04
			Maquinaria	17,85
			TOTAL PARTIDA	19,89
SUBCAPÍTULO 02.02 CARGAS Y TRANSPORTES				
02.02.01	m3	TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado con miniexcavadora y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.		
			Maquinaria	25,74
			TOTAL PARTIDA	25,74

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES			
SUBCAPÍTULO 03.01 BARRAS DE ACERO			
03.01.01	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.	
		Mano de obra	0,49
		Resto de obra y materiales	0,67
		TOTAL PARTIDA	1,16
SUBCAPÍTULO 03.02 ZAPATAS			
03.02.01	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	
		Mano de obra	11,27
		Maquinaria	1,71
		Resto de obra y materiales	74,75
		TOTAL PARTIDA	87,73
03.02.02	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	
		Mano de obra	8,73
		Resto de obra y materiales	92,79
		TOTAL PARTIDA	101,52

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS			
SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE ACERO			
04.01.01	kg	ACERO S275J0 EN CERCHAS Acero laminado S275J0 en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
		Mano de obra	0,86
		Resto de obra y materiales	1,14
		TOTAL PARTIDA	2,00
04.01.02	kg	ACERO S275J0 SOPORTES CIRCULARES Acero laminado S275J0 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
		Mano de obra	0,31
		Resto de obra y materiales	1,50
		TOTAL PARTIDA	1,81
04.01.03	ud	PLAC.ANCLAJ.A-42b 50x50x3cm Placa de anclaje de acero S275J0 en perfil plano, de dimensiones 50x50x3 cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	
		Mano de obra	13,37
		Maquinaria	0,22
		Resto de obra y materiales	93,32
		TOTAL PARTIDA	106,91
04.01.04	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO CF Correa realizada con chapa conformada en frío tipo CF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	
		Mano de obra	4,05
		Resto de obra y materiales	9,24
		TOTAL PARTIDA	13,29

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 CUBIERTA			
SUBCAPÍTULO 05.01 CUBIERTAS DE ACERO			
05.01.01	m2	CUB.CHAPA PRELACA. 0,6 I/REMATES Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbre-ra, remates laterales, canalón, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.	
		Mano de obra	5,76
		Resto de obra y materiales	15,89
		TOTAL PARTIDA	21,65

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 CERRAJERIA			
SUBCAPÍTULO 06.01 VALLAS CERRAMIENTO			
06.01.01	m2	LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza, para su colocación después de la realización de otros trabajos, incluido la posterior colocación y con p.p. de medios auxiliares.	
			Mano de obra 17,87
			TOTAL PARTIDA 17,87

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 PINTURA			
SUBCAPÍTULO 07.01 PINTURA SOBRE CERRAJERIA			
07.01.01	m2	PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.	
		Mano de obra	4,98
		Resto de obra y materiales	4,39
		TOTAL PARTIDA	9,37

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTOS DEPORTIVOS

08.01.02 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 12x6x7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x6x7 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor.

Mano de obra	11,78
Maquinaria	0,22
Resto de obra y materiales	6,63
TOTAL PARTIDA	18,63

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 INSTALACIONES			
SUBCAPÍTULO 09.01 EVACUACION			
09.01.01	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.	
			Mano de obra 2,21
			Resto de obra y materiales 6,84
			TOTAL PARTIDA 9,05
09.01.02	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	
			Mano de obra 6,28
			Resto de obra y materiales 8,65
			TOTAL PARTIDA 14,93
09.01.03	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m ² ; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	
			Mano de obra 7,54
			Resto de obra y materiales 13,58
			TOTAL PARTIDA 21,12

CUADRO DE PRECIOS 2

Cubricion de 2 Pistas Polideportivas en P. Santiago Apostol

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 VARIOS			
10.01	m2	CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO	
		Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado, según modelo recogido en la resolución de 13 de Enero de 2009 de la secretaria de Estado de Cooperacion Territorial para las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local según Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de Noviembre.	
		Mano de obra	51,38
		Maquinaria	2,52
		Resto de obra y materiales	106,69
		TOTAL PARTIDA	160,59